



- Notes:
- 1 Démanteler les condenseurs et la tuyauterie de réfrigérant. / Dismantle condensate units and refrigerant piping.
 - 2 Démanteler l'unité de ventilation existant. Conserver la base de toit. / Dismantle the existing ventilation unit. Roof curb to remain.
 - 3 Retirer le col de cygne existant afin de permettre le passage du nouveau conduit de ventilation par l'ouverture existante. / Remove the existing gooseneck to allow the new ventilation duct to pass through the existing opening.

Révisions / Revisions	Objet / Object	Date / Date
2	DIRECTIVE ME-01	21-11-23
1	CONSTRUCTION	08-06-23
0	APPEL D'OFFRES / TENDER	23-05-23

A	A no du détail / detail no	A
B	sur no de dessin / location drawing no	C
C	no de dessin / drawing no	

Titre du projet / Project title
REPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION - BÂTIMENT 18 / REPLACEMENT OF THE VENTILATION SYSTEM - BUILDING 18
400, avenue Fordyce Cowansville Québec, J2K 3N7

Titre du dessin / Drawing title
VENTILATION / HVAC
TOIT / ROOF
DÉMOLITION / DEMOLITION

NOTES DE DÉMOLITIONS

TOUS LES SYSTÈMES QUI SONT ENLEVÉS OU MODIFIÉS DOIVENT L'ÊTRE DE FAÇON À NE PAS NUIRE AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES HORS TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DOIT DÉPLACER À SES FRAIS TOUS LES MATÉRIAUX ET APPARELS EXISTANTS DES DIVERS SYSTÈMES RELEVANT DE SA SPÉCIALITÉ, QUI OBSTRUENT LE PASSAGE POUR L'EXÉCUTION DE SES TRAVAUX ET CEUX DE TOUS LES AUTRES CORPS DE MÉTIER. TOUS LES ÉLÉMENTS UTILISÉS POUR LE PROLONGEMENT DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES À CEUX EXISTANTS.

LORSQUE DES ÉQUIPEMENTS SONT DÉMOLIS, LES DÉRIVATIONS OU ARTÈRES LES ALIMENTANT DOIVENT ÊTRE RETIRÉES JUSQU'À LA SOURCE D'ALIMENTATION.

TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX ENLEVÉS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DU SITE ET TRAITÉS DE FAÇON ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR.

DEMOLITION NOTE

ALL SYSTEMS THAT ARE REMOVED OR MODIFIED MUST BE AS TO NOT IMPACT THE OPERATION OF EXISTING OFF-WORK FACILITIES. THE CONTRACTOR MUST MOVE AT HIS EXPENSE ALL EXISTING MATERIALS AND DEVICES OF THE VARIOUS SYSTEMS OF HIS SPECIALTY, WHICH OBSTRUCT THE PASSAGE FOR THE PERFORMANCE OF HIS WORK AND THOSE OF ALL OTHER TRADES. ALL ELEMENTS USED FOR THE EXTENSION MUST BE IDENTICAL TO THOSE EXISTING.

WHEN EQUIPMENT IS DEMOLISHED, THE BYPASS OR ARTERIES SUPPLYING THEM MUST BE REMOVED TO THE SOURCE OF SUPPLY.

ALL REMOVED EQUIPMENT AND MATERIALS MUST BE REMOVED FROM THE SITE AND TREATED IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER AT THE CONTRACTOR'S EXPENSE.

Congu par: / Designed by: V.BLONDIN

Dessiné par: / Drawn by: CH.LABRIE

Approuvé par: / Approved by: V.BLONDIN

No de projet / Project number: 350-92003

No du dessin / Drawing no: 350_18_3.dwg	Date / Date: 2022-11-14
Echelle / Scale: 1:200	No de feuille / Sheet no: H-14