

av

N° de l'article	N° de spécification	N° du sous-article	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Montant soumissionné	
A			COÛTS GÉNÉRAUX					
1.0	010010 017800		MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	1	PF			
2.0	011100 015200 015600 313333.03 312333.00		PRÉPARATION DU SITE					
		2.1	Désaffectation des puits d'observation situés à l'intérieur de la zone de restauration	2	PF			
		2.2	Chemins d'accès de construction temporaires, rampes d'accès et zones de travail nivelées	1	PF			
3.0	015526 013543 013529 321560		Plan de travail: développement et exécution du plan de contrôle de la circulation, du plan de contrôle de la poussière et de l'entraînement de sol, le plan de santé et sécurité propre au site et le plan de gestion de l'environnement	1	PF			
			Coûts généraux, Sous-total – A					
B			COÛTS DE RESTAURATION					
4.0	312333.00		GESTION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS ET AUTRES MATÉRIAUX					
		4.1	Éxcavation et transport des matériaux contaminé (mort-terrain) vers un site d'enfouissement approuvé par le MEPP	33 000	T (métrique)			
		4.2	Élimination des matériaux contaminé (mort-terrain) dans un site d'enfouissement approuvé par le MEPP	33 000	T (métrique)			
		4.3	Excavation, ségrégation, concassage, chargement, transportation et acheminement hors site des diverses matières recyclables	20	T (métrique)			
		4.4	Matériel d'excavation et main-d'œuvre pour le nettoyage final de la surface du roc	1	PF			
		4.5	Excavation, séparation, entreposage, et réutilisation des matériaux de morts-terrains	1000	M3			
		4.6	Protection et enlèvement de l'infrastructure du site	1	PF			
			Coûts liés à la restauration, Sous-total – B					

N° de l'article	N° de spécification	N° du sous-article	Description	Quantité estimée	Unité	Prix unitaire	Montant soumissionné
C			COÛTS LIÉS AUX TRAVAUX CIVILS				
5.0	312333.00		REMBLAI ACCEPTABLE (MATÉRIAU IMPORTÉ)				
		5.1	Transport, mise en place, et compactage de remblais appropriés et de granulats non terreux	29 000	T (métrique)		
		5.2	Approvisionnement de remblais appropriés	26 500	T (métrique)		
		5.3	Approvisionnement de granulats non terreux	2 500	T (métrique)		
		5.4	Terre végétale et ensemencement	1	PF		
		5.5	Géotextile	400	M2		
6.0	312333.03 312333.00		GESTION DE L'EAU	1	PF		
7.0	15600		CLÔTURE				
		7.1	Installation d'une nouvelle clôture à mailles métalliques de 1,8 m	430	Mètre linéaire		
8.0	312333.00 017800		ARPENTAGE	1	PF		
			Coûts des travaux civils, sous-total – C				
SOUS-TOTAL DU MONTANT SOUMISSIONNÉ (Total des sous-totaux A à C)							
TAXE DE VENTE HARMONISÉE (13 %)							
MONTANT TOTAL SOUMISSIONNÉ							

M = mètre M² = mètre carré M³ = mètre cube
 L = litre KG = kilogramme T = tonne métrique
 CH = chacun SM = semaine PF = paiement forfaitaire
 AE = allocation en espèces H = heure